

mmg

MAGYAR MEZŐGAZDASÁG



2025
21

ALAPÍTVÁ 1946
80. ÉVFOLYAM
2025. MÁJUS 21.

www.magyarmezogazdasag.hu

ARASSON SIKERT!



**BÁBOLNAI
GAZDANAPOK**

2025. szeptember 11-13.

980 Ft, előfizetőknek 840 Ft



MAGYAR JUHÁSZAT ÉS KECSKETENYÉSZTÉS MELLÉKLETTEL



Elkészült a Kvassay műtárgyak építése és teljes rekonstrukciója

Befejeződött a „Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőműtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése” elnevezésű, két támogatási időszakot érintő projekt, mely a megvalósulásának köszönhetően javítja a Ráckevei (Soroksári)-Duna (RSD) vízellátását, üzembiztosan és hatékonyan teszi lehetővé a víz szivattyús áttelepítését a Duna kisvízes időszakában is. Ökológiai és társadalmi igényeket is kielégít, valamint mennyiségi és minőségi javulást eredményez a Duna-Tisza közí Homokhátság vízpótlásához felhasználható vízkészletben.

A 2018. évi rekord alacsony dunai vízállás rámutatott arra a problémára, hogy a Ráckevei (Soroksári)-Duna (RSD) északi irányból történő vízpótlásának fizikai korlátai vannak. A több mint 60 éves Kvassay-vízlepcső a szélsőségesen alacsony dunai vízállásnál már nem minden esetben nyújtott kielégítő megoldást, így elengedhetetlenné vált egy új szivattyútelep létesítése a Csepel-sziget északi részén, miközben korszerűsíteni kellett a vízerőtelep gépészeti, energiaellátási, villamosvezérlési és biztonságtechnikai rendszereit is.

Az első támogatási időszakban a Kvassay-vízlepcső Kaplan típusú gépegyiségeinek és kapcsolódó gépészeti és irányítástechnikai elemeinek felújítása mellett elkészült a Duna-ág felőli torkolati műtárgy a kapcsolódó nyomócsővezeték-szakasszal. Megkezdődött az új szivattyútelep építése, majd a második támogatási időszakban a Duna felőli építési munkák készültek el, vagyis az új szivattyútelep a 4 db beépített szivattyúval, a hozzá tartozó csőszakasszal, a légtelenítő szivattyú aknával. Kiépült az erősáramú megáramlás és a komplett irányítástechnikai rendszer.

A megvalósult projektnak köszönhetően az új Kvassay-szivattyútelep hatékonyan teszi lehetővé **30 m³/s** vízmennyiség szivattyús beemelését az RSD-be, mely a víztest állapotát mennyiségi és vízminőségi szempontból is javítja, különösen az aszályos időszakokban. Biztosítja a mellékágból kellő mennyiségű és minőségű víz továbbítását a kapcsolódó igények (ökológiai célú elárasztás, térségi öntözővíz) kielégítésére. Különösen fontos szerepet játszik a Homokhátság vízpótlásában. A térség jó vízellátottsága a horgászat és az üdülni vágyók érdekeit is szolgálja, hiszen mintegy 400.000 ember számára nyújt rekreációs lehetőséget az érintett terület.

A projekt befejezésével, az új szivattyútelep és kapcsolódó elemeinek elkészültével lehetővé válik a Duna-ág vízpótlásának folyamatos biztosítása, amely jelentősen csökkenti a terület klímaváltozási és időjárási hatásoknak való kitétségét.

Projekt azonosítószáma: KEHOP_PLUSZ-1.2.12-23-2023-00001

Szerződött támogatás bruttó összege: 9 200 000 000 Ft

A projektről bővebben olvashat a <http://kvassay.szivattyutelep.ovf.hu/> oldalon.



MB | **MAGYAR
BRANDS
2024**



CÉGMENEDZSER
VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER
Kivitelezők és Nagykereskedők teljeskörű
ERP rendszere

PÉCSI SÖR
— ANNO 1848 —

**Soós
tészta**



**A MAGYAR
MÁRKA ÉRTÉK**